

Winckelmann-Museum Stendal	KB-Werte
Zusatz- und Mehrkosten zum Fördermittelantrag:	Euro, brutto
Rohbaukosten gesamt:	81.000,00
* Angebotsdifferenz zur KB (+ 52.000,- €)	
* geänderte Gründung/Bohrpfähle zur Flachgründung/ Einzelfundamente, geänderte stat. notwendige Ausführung der Neubauwände in Stahlbeton zu Mauerwerkswände (im Förderantrag)	
* zusätzliche stat. erf. Bohrpfahlgründungen (Neubau, Aufzug + 20.000,- €)	
* stat. erf. Änderungen der Bewehrung (Isokörbe Balkon/Sonnenschutz + 9.000,- €)	
Trockenbauarbeiten	9.000,00
(Erhöhung <u>Ausschreibungsangebot</u> , Materialpreiserhöhungen Dämmmaterialien von ca. 30% ab März 2017)	
Familienmuseum:	
- Abbruch geputzte HWL-Unterdecke	6.800,00
- Dachdämmung neu	10.000,00
- Stahlkonstruktionen Abfangung Dachkonstruktion	20.000,00
- Fensterstürze	6.000,00
- Oberlichter als Rauchabzugsöffnungen 80 x 120 cm, 5 Stck.	11.000,00
- Zuluftöffnungen in Flurtrennwand 25 x 130 cm, 4 Stck.	3.000,00
- Belichtung Oberlichter im Kreativraum 80 x 240 cm, 2 Stck.	5.000,00
- Fensteränderung Fassade – Glas-Alu-Elemente (2x 1,20 / 2,40m)	3.000,00
- Außentüren Fassade – Glas-Alu-Elemente (1x 1,12 / 2,50 m; 1x 1,12 x 2,20 m)	2.300,00
- Putzsystem + Farbanstrich Fassade (=Los 07, Titel 4.)	21.000,00
- Lüftung Kreativraum 1.37 und Multimedia 1.31	14.000,00
Haus 36:	
- Oberlichter im Ausstellungsraum 1.25, rund 100 cm, 3 Stck.	5.000,00
- Parkettarbeiten EG + OG (350 m2)	14.000,00
- Abbruch Kellerdecke, Verfüllen Kellerraum, Herstellung Fb EG	17.000,00
Elektroinstallationen Haus 36/37 Kostengruppen 442 - 457	144.000,00
Fassade Haus 37 (straßenseitig):	
- Aufarbeitung Klinkerfassade	10.000,00
- Gerüststellung Fassade (130 m2)	900,00
Tor H 38:	
Neues Tor zum tägl. Öffnen und Schließen	7.000,00
Lagergebäude:	
Sanierung Lagergebäude	120.000,00
Außenbereich:	
- Umverlegung Gasleitung (zum Flachbau) aus dem Baufeld Neubau	10.000,00

- Neubau Schmutz- und Regenwasserkanäle Flachbau	9.000,00
Planungskosten:	
- anteilige Planungskosten für Zusatz- und Mehrleistungen	52.000,00
----- Zusatz- und Mehrkosten:	581.000,00
<u>Abzug:</u> Schubregalanlage	-61.000,00
anteilig Archäologiearbeiten	-42.000,00
<u>Summe Abzug:</u>	-103.000,00
zu beantragende Zusatz- und Mehrkosten:	478.000,00