

Kostenschätzung - Erneuerung Wegedecke Westwall

Ermittlung der Baukosten - Kostenschätzung

Pos.	Menge	Einh.	Leistungsbeschreibung	EP	GP
1.0			Baustelleneinrichtung / Sonstiges		
1.1	1,00	psch	Baustelle einrichten und räumen	1.800,00	1.800,00
1.2	1,00	psch	Verkehrsrechtliche Anordnung	280,00	280,00
1.3	1,00	psch	Verkehrssicherung / Wegesperrung	850,00	850,00
1.4	75,00	lfm	Bauzaun auf- und abbauen	15,00	1.125,00
1.5	1,00	psch	Baum- und Ausstattungsschutz	750,00	750,00
			Summe:		4.805,00
2.0			Wegebauarbeiten		
2.1	950,00	m²	Wegedecke 10cm dick abschälen und entsorgen	12,80	12.160,00
2.2	5,50	lfm	Rasenkantensteine liefern und einbauen	32,50	178,75
2.3	35,00	lfm	defekte / beschädigte Rasenkantensteine ersetzen	45,00	1.575,00
2.4	950,00	m²	Planum herstellen und verdichten	3,75	3.562,50
2.5	950,00	m²	dynamische Tragschicht d=6cm liefern und einbauen	12,45	11.827,50
2.6	950,00	m²	Wegedecke aus "Sabalith" 4cm stark liefern und einbauen	13,25	12.587,50
			Summe:		41.891,25

3.0					
3.1	1000,00	lfm	Landschaftsbauarbeiten Bankette abschälen, ca. 1m breit, Rasenansaat, Pflege 1.Jahr	14,15	14.150,00
			Summe:		14.150,00
4.0			Unterhaltungspflege 1.Jahr		
4.1	1.800,00	m²	Wededecke 2x im Jahr auflockern, nach Fertigstellung im 1.Jahr	4,85	8.730,00
			Summe:		8.730,00
			Nettosumme der Baukosten:		69.576,25
			Mehrwertsteuer 19%		13.219,49
			Gesamtsumme :		82.795,74