

VI-708 Kostenübersicht

Anlage 6

Stand: 06.10.2017

	A	B	C	D	E
1	Anlagen-Nr.:	Winckelmann-Museum Stendal		KB-Werte	KG
2		Zusatz- und Mehrkosten zum Fördermittelantrag:		Euro, brutto	
3					
4	1.	Rohbaukosten (Los 02) gesamt:		81.000,00	
5		* Angebotsdifferenz zur KB (+ 52.000,- €)			
6		* geänderte Gründung/Bohrpfähle zur Flachgründung/ Einzelfundamente,			322/323
7		geänderte stat. notwendige Ausführung der Neubauwände in Stahlbeton			331
8		zu Mauerwerkswände (im Förderantrag)			331
9		* zusätzliche stat. erf. Bohrpfahlgründungen (Neubau, Aufzug + 20.000,- €)			322/323
10		* stat. erf. Änderungen der Bewehrung (Isokörbe Balkon/Sonnenschutz + 9.000,- €)			351
11					
12	2.	Los 08 Trockenbauarbeiten KA - KB		9.000,00	342
13		(Erhöhung Ausschreibungsangebot, Materialpreiserhöhungen Dämmmaterialien von ca. 30% ab März 2017)			
14					
15	zum	Familienmuseum:			
16	3.	Auftragswert Los 106	- Abbruch geputzte HWL-Unterdecke	6.805,61	394
17	4.	Auftragswert Los 107	- Dachdämmung neu	10.024,20	364
18	5.	KB-Ermittlung zum Los 110:	- Stahlkonstruktionen Abfangung Dachkonstruktion	20.985,65	361
19	6.1	KB-Ermittlung zum Los 111:	- Sanierung der Holzdeckenkonstruktionen	8.498,57	361/363/394
20	6.2	KB-Ermittlung zum Nachtrag im Los 02	- Zuluftöffnungen in Flurtrennwand 25 x 130 cm, 4 Stck.	4.932,55	394/341
21					
22	7	KB-Ermittlung zum Nachtrag im Los 04	- Oberlichter als Rauchabzugsöffnungen 80 x 120 cm, 5 Stck.	23.258,55	362/363
23			und zur Belichtung im Kreativraum 80 x 240 cm, 2 Stck.		
24					
25	8	Mengenmehrung im Los 05	Pos. 5.1.38: 1 Stck. Außentür im LV: 2.473,00 € netto x 1,19 =	2.942,87	334
26			(jetzt eine zusätzliche Außentür)		
27					
28	9.	KA vom Los 07, Titel 4.	- Putzsystem + Farbanstrich Fassade	20.950,55	335
29					
30	zum	Haus 36:			
31	10.	KB-Ermittlung zum Nachtrag im Los 04	- Oberlichter im Ausstellungsraum 1.25, rund 100 cm, 3 Stck.	10.570,51	362/363
32	11.	KB vom Titel 2 Los 108	- Neues Stabparkett in den Räumen vom Haus 36: R 1.18a, R 1.20 + 1.20a, R 1.29, R 1.25	18.564,00	325
33					
34		Ehemalige Unterkellerung R 1.18a und 1.29 im EG vom Haus 36 (bei Planung noch unbekannter Kriechkeller) - "entfernen":			
35	6.3	Mengenmehrung im Los 02	- Abbruch Kellerdecke (ü. Kriechkeller), Verfüllen Kellerraum,	8.715,36	324/393/394
36		<i>in 21. Abschlagsrechnung enthalten</i>	Herstellung Rohfußboden aus Stahlbeton,		
37	6.4	Mengenmehrung im Los 09	- Herstellung Estrich-Fußboden im EG Haus 36	2.608,50	325/326
38		<i>in 21. Abschlagsrechnung enthalten</i>			
39					
40	zur	Fassade Haus 37 (straßenseitig):			
41	12.1	siehe Anlage: KB-Ermittlung	- Aufarbeitung Klinkerfassade	23.544,15	395/397
42	12.2	siehe Anlage: KB-Ermittlung	- Gerüststellung Fassade (130 m2)	3.630,45	392
43					
44	13.	Tor vor Hofeinfahrt Haus 38:	-neues Außen-Tor mit neuen Sicherheitsstandards	12.578,30	334/394
45			(incl. Ausbau des alten Tores)		
46					
47	14.	Lagergebäude (am Haus 38):			
48		siehe Anlage: KB-Ermittlung	-KG 300 zur Sanierung Lagergebäude	53.653,41	324/325/326/ 331/334/345/ 361/363/ 364/394/397
49			mit KG 324/325/326/331/334/345/361/ 363/ 364/394/397		
50					

	A	B	C	D	E
1	Anlagen-Nr.:	Winckelmann-Museum Stendal		KB-Werte	KG
2		Zusatz- und Mehrkosten zum Fördermittelantrag:		Euro, brutto	
51					
52					
53					
54		Außenbereich:			
55	15.1	siehe Anlage: 5. AR zum Los 02: NA 3	- Neubau Schmutz- und Regenwasserkanäle Flachbau	9.456,51	541
56	15.2	siehe Anlage: Rechnung Fa. Herbst	- Umverlegung Gasleitung (zum Flachbau) aus dem Baufeld Neubau	9.950,95	543
57					
58					
59					
60	HLS	KB-Ermittlung - HLS	- Lufttechnische Anlagen (Kreativraum 1.37, Multimedia 1.31 u.a.)	25.975,43	439
61					
62	ELT	KB-Ermittlung - ELT	- Elektroinstallationen Beleuchtungen EG + OG	144.167,24	445
63					
64					
65		Planungskosten:			
66		Bau	- anteilige Planungskosten für Zusatz- und Mehrleistungen der KG 300	51.782,89	732
67		HLS	- Honorar zu Zusatz- und Mehrleistungen der lufttechnischen Anlagen	1.933,75	736
68		ELT	- Honorar zu Zusatz- und Mehrleistungen der elektrischen Anlagen	15.470,00	736
69		Zusatz- und Mehrkosten in KG 300, 400, 500, 700:		581.000,00	
70					
71		Abzug:	<i>Schubregalanlage</i>	-61.000,00	371
72			<i>antellig Archäologiearbeiten</i>	-42.000,00	319
73			<i>Summe Abzug:</i>	-103.000,00	
74					
75		zu beantragende Zusatz- und Mehrkosten:		478.000,00	
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					

