



Legende

	Stahlbeton		OKFFB +/- 0.00		Oberkante Fertigfußboden		lichte Weite [m]
	Mauerwerk		BRH 90		AS		16 Stk. 18,5/25
	Trockenbau		UV		FV		Stufenanzahl
	Untertzung		Sommerchutz Fc <= 0.2		vertikaler Screen, schienengeführt		Steigung/Auftritt
	Ansichtskante		SS		RS		
	verdeckte Kante						

allgem. Hinweise
 Alle Rohbauöffnungen und Brüstungshöhen sind auf den Fertigfußboden bezogen! Die Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Statikplänen und Haustechnikplänen gültig!
 Die Auflagen aus der Baugenehmigung sowie die Forderungen des brandschutztechnischen Gutachtens und der bautechnischen Nachweise sind auszuführen!
 Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen! Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser sofort mitzuteilen.
 Bei Nichtbeachtung haftet die ausführende Firma. Die Freigabe der Pläne erfolgt vorbehaltlich der Änderungen aus der Baugenehmigung sowie der Prüfung der technischen Nachweise und dem Standsicherheitsnachweis. Die Baumaßnahmen sind unter Beachtung der Allgemeinen anerkannten Regeln der Technik sowie nach dem Stand der Technik durchzuführen. Maßangaben verstehen sich vorbehaltlich Statik/EnEV.

Index	Änderung/ Ergänzung	Datum	Bearbeiter
04	Verschiebung 1m Achse A in Richtung B EG/OG, Ä.Stützen Achse19; Dachstärke Achsen 14-19, Ä. Raumbezeichnungen/-nr.,1.Hilfe-R. ins OG 1.29, zus. WCs, Ä. HT/Akustik, Ä. Fassade, Entfall Stb-Wand Achse 8 D-E; Vergrößerung WCs 1.25/1.26 u. Verklein. Kinderküche 1.24, Entfall UHD Lager Aula/1. Hilfe, OG Verschiebung RST; Entfall 0.23 Technik, Verschiebung Umlk./WC Kü/Reinigung Achse 12-13; Vergrößerung Lager Aula Achse 13-14	15.11.2019	AA
03	Erhöhung OK FFB 0.00=32.40 ü.NN, Einarbeitung Fachplanungen Statik/ELT/HT,Küche (0.08+0.09), Ergänzung 5 Stk. UHD.n EG, FassadenÄ. (Lamellenfenster Aula Süd)	30.10.2019	AA
02	Fassadenänderungen Fenster, Entfall ZÖffnungen Decke ü. EG, Entfall F30-FV Sekretariat, Entfall Sonnenschutz TRH/WCs, Verstärkung TB-Wände EG Achse 12/13,5 B-C (Heizverteiler), EG Achse C 16-17 FV anstatt Doppelflügeltür	09.10.2019	AA
01	Gebäudekürzung um 4,2m (Achse 8-9), Flurbreite 30cm geringer (Achse D-E an C), Ä. Raumbezeichnungen, Entfall/ Verschiebung Räume, Fassadenänderungen, Ä. tragende AW+IW in MW, Entfall Oberlichter Innentüren, Verkleinerung Dachoberlichter	13.09.2019	AA

Bauvorhaben : **GSST_Nebau der Grundschule Haferbreiter Weg**
 Haferbreiter Weg
 39576 Stendal

Bauherr : **Hansesstadt Stendal**
 Oberbürgermeister
 Markt 1
 39576 Stendal

Bauamt Tel 03931 65 1553
 Peter.Sommerfeld@stendal.de

Unterschrift
 Ort Datum

Auftragnehmer: **ARGE BAUATELIER LTHX**
 Bautzner Straße 27b
 01099 Dresden
 Tel 0351 653232301

Planverfasser: **ARGE BAUATELIER LTHX**
 Tel 0351 26543636
 info@bauatelier-deutscher.de

Maßstab : 1:100	Planinhalt :	Arbeitsstand	
Datum : 11.09.2019	Ansicht Ost		
Format: 297x1040	Plannummer: E-A4	Index: 04	Indexdatum: 15.11.2019
Planungsphase :	Entwurfsplanung	Bearbeiter: AA	
Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe oder Vervielfältigung an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Planverfassers!			