

**Medienquerschnitt (Nordwestseite)
ohne Parkstreifen**

Bestandsbaum

Bestandshöhe

Bestandsbord

Fahrbahn mit Radfahrstreifen
4,80

Gehweg
3,00

0,35 1,25 1,60 1,25 0,35 0,50 2,04 0,46

3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Fuge zur Abgrenzung

Sicherheitsstreifen

Gehband 2,5 %

Randstreifen

Gebäude Mauer

Fuge mit Moosgummi

Abstand zum Bestandsbord
0,36 an engster Stelle

Abstand zu den sichtbaren Wurzeln
1,15

Abstand zum Stamm
1,51 an engster Stelle

gepl. Entwässerungskanal
PP DN 300 t=i.M. 1,30m

Sickerstrang mit Sickerrohrleitung DN 100,
Filter einstufig,
Einleitung in Ablaufentwässerung

vorh. Schmutzwasserkanal Stz DN 250
t=1,94 bis 2,32m
Ersatzneubau in
gleicher Lage und Höhe

vorh. Fernwärme
2x DN125 (DA 225)
Überdeckung ca.
0,80 m

vorh. Datenkabel
Stadtwerke
(Höhe nicht bekannt)
(bei Einbau in
HGT,
Abdeckung mit
Halbschalen)

vorh. Telekom/
Vodafone
(Höhe nicht bekannt)
(bei Einbau in
HGT,
Abdeckung mit
Halbschalen)

vorh. NS-Kabel
(0,60-0,80 m Deckung)
(bei Einbau in HGT,
Abdeckung mit
Halbschalen)

vorh. Trinkwasserleitung
da90 PE100
(Höhe nicht bekannt)
Neubau geplant

aufgestellt: Stendal, den im Auftrag:	überprüft / genehmigt : Stendal, den im Auftrag: