

Hansestadt Stendal		Vorlage	Datum:	16.07.2026
Amt:	3.4 - Tiefbau	Drucksachenummer: VIII/0372	Öffentlichkeitsstatus: öffentlich	
Az.:	3.4-54.10.00-U/465/08/1			
TOP:	Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Uchtewall - von der Erich-Weinert-Straße bis zur Haus-Nr. 47			

Beratungsfolge:			Beratungsergebnis:	
Oberbürgermeisterdienstberatung	am:	11.08.2026		
Ortschaftsrat Wahrburg	am:	09.09.2026		
Ausschuss für Stadtentwicklung	am:	16.09.2026		

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal:				
Belange der Ortschaften werden berührt.	☒	ja	☐	nein
Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.	☒	ja	☐	nein

Finanzielle Auswirkungen:									
Finanzierung			x	ja	Gesamtbetrag:		64.500,00	Euro	nein
Wenn ja					Produktkonto		Betrag		
Produktkonto (Ermächtigung)					545101.0963500 0 Straßenbeleuchtung (allg.)		169.500,00		Euro
Ergebnisplan									
Mehr-,			Minderaufwendungen					Euro	
Mehr-,			Mindererträge					Euro	
Finanzplan									
Mehr-,			Minderausgaben					Euro	
Mehr-,			Mindereinnahmen					Euro	
Folgekosten:		x	Im Rahmen der jährlichen Abschreibung						
			ja	Gesamtbetrag				Euro	
			jährlich	Betrag				Euro	ab Jahr
			einmalig	Betrag				Euro	im Jahr
Sichtvermerk der Kämmerei:									

Termin für Beschlussumsetzung:	30.09.2027
--------------------------------	------------

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die vorliegende Planung über die Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Uchtewall - von der Erich-Weinert-Straße bis zur Haus-Nr. 47.
Die vorliegende Planung gilt gleichzeitig als Bauprogramm.

Begründung:

Vorbemerkungen:

Der Uchtewall erstreckt sich vom Westwall bis zur Wahrburger Straße. Die Verbesserung der Straßenbeleuchtung ist vorgesehen im Bereich von der Erich-Weinert-Straße bis zur Haus-Nr. 47 (siehe Anlage 1 – Übersichtsplan).

Aktueller Bestand

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Straßenbeleuchtungsanlage an Freileitungsmasten befestigt, welche sich im Eigentum der Stadtwerke Stendal GmbH (SWS) befinden. Vorhanden sind 7 Freileitungsmaste. Die SWS beabsichtigen den Rückbau dieser Freileitung und ersetzen diese durch ein neues Erdkabel.

Geplanter Ausbau

Die Durchführung der Maßnahme soll voraussichtlich im II./III. Quartal 2027 erfolgen.

Die Ausbaulänge der Straße Uchtewall beträgt hierbei ca. 350 m. In dem geplanten Abschnitt sind 9 Leuchten vom Hersteller Trilux vom Typ Cuvia 40 vorgesehen (siehe Anlage 3 – Leuchtentyp). Es handelt sich um eine technische Leuchte auf einen geraden 6,0 m hohen Mast. Bestückt ist die Leuchte mit 1 x 17 W (LED). Die Leuchtenabstände belaufen sich auf ca. 40 m. Die neuen Leuchten werden auf die östliche Straßenseite (von Haus-Nr. 15 bis 47) an die Grundstücksgrenze gestellt.

Die Einspeisung für die neu geplanten Leuchten erfolgt aus der Wahrburger Straße (Bäckersteig).

Ausführung der Arbeiten

Zusammen mit den SWS ist geplant, das neue Straßenbeleuchtungskabel in einem gemeinsamen Kabelgraben zu verlegen, so dass der Hansestadt Stendal nur anteilmäßig Kosten für die Erdarbeiten entstehen. Die Materialien und Leistungen werden in einem separaten Los über die SWS ausgeschrieben. Das Errichten der neuen Leuchten samt Anschluss an die Bestandsbeleuchtung erfolgt über die Hansestadt Stendal. Der Rückbau der Freileitung durch die SWS wird erst ausgeführt, wenn die neue Beleuchtungsanlage in dem Abschnitt von der Erich-Weinert-Straße bis zur Haus-Nr. 47 fertiggestellt ist.

Kosten

Die Kostenberechnung für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Uchtewall beläuft sich Brutto auf:

Baukosten Leuchten	- 18.550,00 €
Erdarbeiten	- 46.500,00 €
Voraussichtliche Gesamtkosten	= 64.500,00 € Brutto

Entsprechend dem Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen werden für den Ausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 60 % der (fiktiven beitragsfähigen) Kosten aus dem Mehrbelastungsausgleich (MBA) zur Refinanzierung der Maßnahme angerechnet.

Bastian Sieler
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 – Übersichtsplan
Anlage 2 – Lageplan
Anlage 3 - Leuchtentyp