


Technische Informationen

Agri-PV-System nach DIN Spec



640 x Modultische: 105 Module, 65,63 kWp
[5x21 Module horizontal]



214 x Modultische: 50 Module, 31,25 kWp
[5x10 Module horizontal]



188 x Modultische: 25 Module, 15,63 kWp
[5x5 Module horizontal]



Geltungsbereich:	ca. 536.081,00 m²	
anrechenbare Grundfläche:	ca. 473.800,00 m²	
Zaunlänge:	ca. 5.900,00 m	
Anzahl Rammpfosten:	ca. 20.400,00 Stk.*	
Anlagenleistung:	ca. 51.625,00 kWp*	
Fläche 1:	ca. 1.521,88 kWp*	
Fläche 2:	ca. 2.168,75 kWp*	
Fläche 3:	ca. 1.584,38 kWp*	
Fläche 4:	ca. 384,38 kWp*	
Fläche 5:	ca. 356,25 kWp*	
Fläche 6:	ca. 93,75 kWp*	
Fläche 7:	ca. 93,75 kWp*	
Fläche 8:	ca. 171,88 kWp*	
Fläche 9:	ca. 15,63 kWp*	
Fläche 10:	ca. 9.590,63 kWp*	
Fläche 11:	ca. 26.284,38 kWp*	
Fläche 12:	ca. 462,50 kWp*	
Fläche 13:	ca. 3.525,00 kWp*	
Fläche 14:	ca. 5.371,88 kWp*	
Anzahl Module:	ca. 82.600,00 Stk.* [SF AT 625-CHSM66RN(DG)F-BH]	
Modulneigung:	ca. 15°	
überbaute Fläche:	ca. 224.860,00 m²*	(41,00 %*)
versiegelte Fläche:	ca. 147,00 m²*	(0,10 %*)
durch Rammpfosten:	ca. 21,00 m²*	
durch Zaunpfosten :	ca. 7,00 m²*	
durch Trafos:	ca. 119,00 m²*	

Trafo: 

Zaun:

Belegungsfläche:

Feuerwehrstellfläche: 12,00 / 7,00

Löschwasserbereitstellung:

Zufahrt:

Geltungsbereich:

Baugrenze:

Schutzgebiet:

Grünfläche:

Pflanzung:

Wasserfläche:

optionale Batteriespeicher:

* Vorbehaltlich Technischer Fortschritt
↔ Vorbehaltlich statischer Nachweise

Bearbeiter/in	Version, Bearbeitung	Datum
B. Schorle	Belegungsplan V12 in VEP umgewandelt.	15.09.2026
H. Reggui	"20260430_24-084_E_extern.dwg" als Planungshintergrund benutzt.	04.05.2026
H. Reggui	"20260422_E_extern.dwg" als Planungshintergrund benutzt.	27.04.2026
H. Reggui	Azimut der östlichen Flächen auf ca. 201° reduziert.	08.04.2026
H. Reggui	Östliche Flächen parallel zur nördlichen Bahnlinie geplant.	01.04.2026
H. Reggui	Planungsgrundlage auf "20260305_24-084_E_extern.dwg" und Module auf 625 Wp aktualisiert.	09.03.2026
B. Schorle	Planungsgrundlage auf "20250520_24-084_VE_extern.dwg" aktualisiert. Trafos eingezeichnet.	21.05.2025
B. Schorle	Planungsgrundlage auf "E_WOS_4474067_1_alkis_daten_fds_shp2_0001.dxf" angepasst.	13.12.2024
H. Reggui	Neue Karte geplant. Module auf 580 Wp aktualisiert.	12.06.2024
M. Al-bakour	Belegungsplan in PVCase bearbeitet um ein PVSyst Bericht zu erstellen.	09.01.2024
B. Schorle	Belegungsplan erstellt.	27.09.2022

Projektname & Adresse

Stendal Tornau [653]

39576 Stendal-Insel
52.596000, 11.785419

Projektbezeichnung

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 44/24
"Agri-Solarpark Tornau-Dammstücke"
der Hansestadt Stendal

Ausfertigungsvermerk

1. Es wird bestätigt, dass der Vorhaben- und Erschließungsplan mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Stadtrat vom ..... übereinstimmt.

Ort, Datum: .....
Siegel: ..... Oberbürgermeister/in

Bearbeiter/in	M. Al-bakour
Projekt	Stendal Tornau
Datum	18.09.2026
Planformat	A0
Maßstab	1:2000

SUNfarming Group Entity of Cube Green Energy
SUNfarming GmbH
Zum Wasserwerk 12
15537 Erkner
Tel: +49(0)3362-8859124
Fax: +49(0)3362-8859130